



Heredia, 4 de junio de 2025

Señores:
Colegio Británico
Presente

Ref.:2024-06-8125M2

Estimados señores:

Sirva la presente para informarle sobre la oferta de **“LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO, MANTENIMIENTO DE TABLEROS EXISTENTE Y REEMPLAZO DE TABLERO EXISTENTE”**, para el proyecto **“COLEGIO BRITÁNICO”**, ubicado en Limón con base a los datos proporcionados y que a continuación se detalla:

COMPLEMENTO A: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ELÉCTRICO EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

- Visita técnica al sitio para realizar levantamiento arquitectónico de edificación existente
- Levantamiento de circuitos de iluminación
- Levantamiento de circuitos de tomacorrientes
- Levantamiento de salidas especiales
- Equipo protección personal necesario para realizar las mediciones
- Entrega de planos en formato DWG y PDF
- Elaboración de diagramas unifilares
- Equipo de medición y de protección personal necesario para realizar las mediciones
- Supervisión del ingeniero electromecánico, viáticos, transporte, también incluyendo todas las garantías laborales del INS y de la CCSS

Costo complemento A: \$5.850,00 (Cinco mil ochocientos cincuenta dólares con 00/100)

Forma de pago: 50% adelanto, 25 contra avance y 25% contra entrega de planos

COMPLEMENTO B: MANTENIMIENTO E IDENTIFICACION EN 38 TABLEROS ELÉCTRICOS EXISTENTES

- Revisión de funcionabilidad de interruptor principal
- Inspección y verificación de estado general de los equipos
- Limpieza general
- Reacomodo de circuitos
- Etiquetado de cableados
- Resoque de terminales
- Identificación de circuitos de tomas e iluminación de 38 tableros
- Elaboración de directorio de tableros
- Etiquetado de circuitos en tableros
- Colocación de rotulación de tableros
- Termografías de equipos
- Pruebas de funcionabilidad de equipos
- Equipo de medición y de protección personal necesario para realizar las mediciones



- Supervisión del ingeniero electromecánico, viáticos, transporte, también incluyendo todas las garantías laborales del INS y de la CCSS

Costo complemento B: \$10.810,00 (Diez mil ochocientos diez dólares con 00/100)

Forma de pago: 50% adelanto, 25 contra avance y 25% contra entrega de planos

COMPLEMENTO C: REEMPLAZO DE TABLERO MONOFASICO EXISTENTE

- Desconexión de circuitos existente de tablero a retirar
- Desmantelamiento y retiro de tablero existente
- Suministro, instalación y conexión de nuevo tablero monofásico de 42 espacios con, barras de 225amperios
- Reconexión de circuitos existentes
- Etiquetado de circuitos existentes
- Pruebas de funcionabilidad de equipos
- Supervisión del ingeniero electromecánico, viáticos, transporte, también incluyendo todas las garantías laborales del INS y de la CCSS

Costo complemento C: \$4.486,32 (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis dólares con 32/100)

Forma de pago: 50% adelanto, 25 contra avance y 25% contra entrega de planos

Vigencia de la Oferta: 15 días a partir de la fecha de esta cotización

Notas y recomendaciones:

- Una vez aceptada la oferta, el precio se mantiene invariable hasta la conclusión del mismo.
- Se deberán acatar todas las disposiciones establecidas por el código eléctrico de Costa Rica.
- Los tiempos de entrega indicados están sujetos a cambios o imposibilidades de tener acceso a los tableros o algún otro equipo y sitio.
- Tiempo de entrega de los trabajos 3 semanas

No incluye:

- Pagos de timbres en instituciones públicas o privadas
- Mantenimiento correctivo de ningún tipo
- Levantamiento de sistema mecánico



Esperamos que la presente cotización haya cubierto sus expectativas. Para cualquier consulta adicional no dude en contactarse con nosotros, estaremos atentos en sus necesidades.


Selvin Menjivar

Departamento de presupuestos

Teléfono: 6263-0640 / 2268-9933

Correo: smenjivar@cringenieria.net

